

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: REFORMA DE COBERTURA DE PAVILHÃO PRÉ-MOLDADO LOCAL- AV. PELOTAS, nº 240, DERRUBADAS - RS

GENERALIDADES: O presente memorial destina-se a descrever os serviços que serão executados na substituição parcial da cobertura de um pavilhão pré-moldado de concreto (20x30 metros), o qual tem dimensão total de 20x40 metros, com uma altura de 6 metros, localizado no perímetro urbano do Município de Derrubadas - RS.

ESPECIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS

- REMOÇÃO DA COBERTURA EXISTENTE:

-serão removidas as telhas de fibrocimento e as terças de madeira existentes, devendo-se ter cuidado especial quanto à segurança devido a altura de aproximadamente 6 metros do solo. A área da cobertura a ser removida é de 20x30 metros mais a largura dos beirais.

- COBERTURA NOVA:

-as terças deverão ser metálicas, tipo U, enrijecidas de 40x100x40x15, e chapa com espessura de 2,65 mm, com fundo anti corrosivo mais pintura em esmalte sintético.
- a cobertura será de telha trapezoidal aluzinc e= 0,50 mm, natural, fixadas as terças metálicas com parafusos galvanizados de fixação, na 2ª e 5ª onda.
- a cumeeira será de aluzinc e= 0,50 mm, nº 26, com inclinação de 15º.
- os contraventamentos e os tirantes existentes não serão modificados.

- BEIRAIS:

- deverá ficar 100 cm, para fora do alinhamento dos pilares, formando assim, beirais de proteção de 100 cm.

- SERVIÇOS FINAIS:

- a obra deverá ser entregue limpa, acabada, isenta de entulho de material de construção, com todas as instalações em perfeito funcionamento.

Derrubadas, 18 de Agosto de 2017.

José Paulo Becker
Engº Civil CREA 62.258

Alair Cemin
Prefeito Municipal