

MUNICÍPIO DE DERRUBADAS
SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CAPEAMENTO

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

Espessura com compactação: 7 cm

ITEM	PAVIMENTAÇÃO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	R1	R2	R3	R4	TOTAL
1.0								
1.1		Correções das deformações plásticas existentes	m2					-
1.2		Realinhamento das deformações dos meio fios	m					-
1.3		Rebaixo de meio fios de entradas de garagem	m					-
1.4		Placa de Obras Conforme convenio	unid.	1,00				1,00
1.5		Limpeza mecanica das ruas - varrição	m2	2.940,30	3.255,10	2.785,20	2.347,90	11.328,50
1.6	72942	Pintura de ligação	m2	2.940,30	3.255,10	2.785,20	2.347,90	11.328,50
1.7	72965	Reperflagem - Fornec e aplic. Cbuq exclusive transp	ton.	211,70	234,37	200,53	169,05	815,65
1.8	72942	Pinutra de ligação	m2	2.940,30	3.255,10	2.785,20	2.347,90	11.328,50
1.9	72965	Capa - Fornec e aplic. Cbuq exclusive transp.	ton.	282,27	312,49	267,38	225,40	1.087,54
1.10	72843	Transporte de CBUQ. Dmt até 150 km	ton x Km	493,97	546,86	467,91	394,45	1.903,19
1.11		Limpeza do canteiro de obras	m2					-
1.12		Rampas de acessibilidade	m2	48,00	48,00	48,00	48,00	192,00
1.13		Pavimentação de passeio com lajota de concreto	m2					-
1.14		Meio fio de concreto (calçamento +passeio)	m					-
2.0		DRENAGEM						
2.1		Escavação de Vale 1,20 x 1,00 x 474,00	m3	198,00	12,00	160,80	198,00	568,80
2.2	73710	Reaterro de vaia com Base para pavimentação	m3	182,66	11,07	148,34	182,66	524,72
2.3	72843	Transporte de Base Dmt até 150 Km.	m3 x km	182,66	11,07	148,34	182,66	524,72
2.4		Tubulação de concreto armado de 60,0 cm	m	165,00	10,00	134,00	165,00	474,00
2.5		Caixas de captação conf. Proj.	un	4,00	2,00	5,00	4,00	15,00
3.0		SINALIZAÇÃO						
3.1		Horizontal - divisória de pista	m	294,03	325,51	278,52	234,79	1.132,85
3.2		Horizontal - faixa de pedestres	m2	120,00	120,00	120,00	120,00	480,00

Derrubadas, 01 de Julho de 2013

Resp. Técnico: Eng.
CREA

Marcia T. Pereira dos Santos
Márcia T. Pereira dos Santos
Eng^o Civil
CREA RS173831
CPF 662.669.630-00


QUADRO DE USOS E FONTES

PREFEITURA: MUNICIPAL DE DERRUBADAS - RS		REALIZAÇÃO MENSAL									
PROJETOS	TOTAL (R\$)	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
DRENAGEM											
Drenagem Pluvial	146.792,09	146.792,09	0,00								
PAVIMENTAÇÃO											
Pedra irregular	0,00										
Pedra regular	0,00										
Blocos de concreto	0,00										
Pavimentação em CBUQ	0,00										
Capçamento em CBUQ	599.834,79	299.917,40	299.917,40								
Recapeamento em CBUQ	0,00										
Sinalização viária	11.241,90	0,00	11.241,90								
Acessibilidade	12.124,80	0,00	12.124,80								
Obras de arte	0,00										
OUTROS ITENS											
Iluminação pública	0,00										
Ciclovía	0,00										
Melhoria de praças	0,00										
Rede de água	0,00										
Rede de esgoto	0,00										
OBRA CIVIL											
Centro Administrativo	0,00										
Escola Municipal	0,00										
Ginásio de Esportes	0,00										
Total dos USOS (R\$)	769.993,59	446.709,49	323.284,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIMES - Badesul	700.000,00	406.000,00	294.000,00								
Contrapartida	69.993,59	40.596,28	29.397,31								
Total das FONTES (R\$)	769.993,59	446.596,28	323.397,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DATA BASE: 01/07/2013		RESPONSÁVEL TÉCNICO: <i>Perceiro dos Santos</i>									
		VISTO DA ADMINISTRAÇÃO: <i>Almir José Bagega</i>									

NOTA: Os itens do Quadro de Usos e Fontes são ilustrativos

Marcia T. Eng Civil
 CREA RS173831
 CPF 662.668.630-00

Almir José Bagega
 PREFEITO MUNICIPAL
 DERRUBADAS - RS



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

CNPJ: 94.442.282/0001-20

AVENIDA PELOTAS, 595 – DERRUBADAS/RS – CEP: 98528-000

FONE: (55) 3616-3058 / 3059 / 3071 – FAX (55) 3551-1854

Home page: www.derrubadas-rs.com.br

e-mail: prefeitura@derrubadas-rs.com.br

TERRA DO SALTO YUCUMÃ

BDI Detalhado Obra Pavimentação Asfáltica

O BDI utilizado no orçamento foi de 30,00%. Segue abaixo quadro detalhado do BDI.

<i>Item Componente do BDI</i>	<i>Fator %</i>
Garantia	0,42
Risco	2,05
Despesas Financeiras	1,20
Administração Central	8,07
Lucro	9,23
Tributos	9,03

Soma=30,00%

Derrubadas/RS, 01 de Julho de 2013.

M. Santos
Márcia T. Pereira dos Santos
Eng^a Civil
CREA RS173831
CPF 662.669.630-00



PLANILHA DE PROJETOS
Micro Drenagem

Logradouro	Trecho	Extensão (m) - DN¹ (mm)			BL²	PV³
		400	600	800		
Rua Santa Rosa	Av. Pelotas - R. Monte Negro	0,00	165,00	0,00	4	0
Rua Ijuí	R. Santa Rosa - Derrubadas	0,00	10,00	0,00	2	0
Rua Santa Maria	Av. Pelotas - R. Monte Negro	0,00	134,00	0,00	5	0
Rua Monte Negro	R. Santa Rosa - Av. Porto Alegre	0,00	165,00	0,00	4	0
TOTAL		0,00	474,00	0,00	15	0

1 - DN: Diâmetro Nominal

2 - BL: Boca-de-lobo

3 - PV: Poço de visita

Nota: Os diâmetros da tabela são ilustrativos

Bento
Responsável Técnico
Mestre em Engenharia Civil
Crea 151.728/3-1
Porto dos Santos
CNPJ 06.621.693/00-00

Luiz
Visto da Administração

Almir José Bagega
PREFEITO MUNICIPAL
DERRUBADAS - RS